

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY :

1. Objednatel:

Obec Závišice

Závišice 115

742 21 Kopřivnice

okres Nový Jičín

zastoupený starostou

p. Zdeňkem Vajdou

IČ:

600709

Bankovní spojení:

ČS a.s. Kopřivnice

č. ú.:

17 67 23 93 29 / 0800

tel., fax:

556 856 000

e-mail:

starosta@zavisice.cz

2. Zhotovitel:

V + V SAVEKO s.r.o.

Záhumenní 1346

742 21 Kopřivnice

zastoupený jednatelem

panem Ing. Vojtěchem Pšejou

panem Vladimírem Doupovcem

IČ:

25 81 88 81

DIČ:

CZ25818881

Tel., fax.:

556 811 308

Bankovní spojení:

KB Kopřivnice

č.ú. 19 73 61 99 02 67 / 0100

e-mail:

saveko@saveko.cz

Společnost V+V SAVEKO s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO :

Na základě požadavků pro uchazeče o veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést stavbu „Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice včetně přechodu pro chodce“.

Zhotovitel provede výstavbu chodníkového tělesa podél komunikace III / 4822 v obci Závěšice.

III. CENA DÍLA :

1. Nabídková cena je stanovena :

	Základ daně
SO 01 chodníkové těleso úsek A	1 042 264,65 Kč
SO 01 chodníkové těleso úsek B	75 058,63 Kč
SO 102 úsek 2 - III - 48 22 - 2. část	226 312,24 Kč
SO 02 nasvětlení přechodu pro chodce	73 574,66 Kč
Celkem	1 417 210,20 Kč
21 % DPH	297 614,10 Kč
Celkem vč. DPH	1 714 824,30 Kč

2. Cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné na řádné zhotovení a dokončení díla.
3. Součástí ceny jsou veškeré poplatky a náklady spojené s realizací díla.
4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít podstatný vliv na kvalitu, cenu, průběh realizace stavby.
5. DPH bude účtováno dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.
6. V případě, že provedené práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti daň odvede zákazník.
7. Změna ceny je možná v těchto případech:
 - bude se jednat o změnu rozsahu prací
 - objednatel bude požadovat provedení jiných prací než které jsou obsaženy ve smlouvě o dílo
 - objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN :

1. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

2. *Přebytečná zemina, která nebude využita pro další úpravy na stavbě a jiný vybouraný materiál bude odvezen, zhotovitelem recyklován a využit na stavbách obdobného charakteru. Využití vybouraných stavebních materiálů zhotovitel doloží požadovaným dokladem.*
3. *Po úplném dokončení stavby bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o odevzdání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a budou předány atesty, prohlášení o shodě, apod. Protokolární předání díla bude v sídle objednatele.*
4. *Zhotovitel poskytne objednateli záruku na kvalitu provedených prací v délce **60 měsíců** ode dne předání díla.*
5. *Reklamacie podaná v záruční době tj. do 60 měsíců ode dne předání díla musí být podána písemnou formou a písemně odsouhlasená oběma stranami. Započetí opravy - reklamacie musí být do 14 dnů ode dne podpisu odsouhlasené písemné reklamacie.*
6. *V případě požadavku objednatele zohlední zhotovitel případné opoždění financí způsobené nedostatkem finančních prostředků objednatele*
7. *Zhotovitel projedná se zástupcem objednatele v dostatečném časovém předstihu průběh a způsob provádění stavebních prací.*
8. *Zhotovitel se zavazuje k :*
 - *Vytýčení veškerých inženýrských sítí, u kterých může dojít v průběhu výstavby k dotčení, včetně doložení originálu dokladu o vytýčení, popř. zápis ve stavebním deníku potvrzeným oprávněným zástupcem správce inženýrské sítě (hradí zhotovitel.*
 - *Úhradě veškerých poplatků spojených s realizací díla*
 - *Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopu, aj. po celou dobu provádění prací – ohrazení, výstrahy, označení, provizorní přemostění apod. Za staveniště nese plnou zodpovědnost zhotovitel až do doby jeho vyklizení.*
 - *Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby*

V. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ :

1. *Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré doklady a podklady nutné k zahájení a provádění prací. Pozemky staveniště budou prosté nároku třetích osob, budou vyřízeny vstupy na pozemky. Vše dodá objednatel.*
2. *Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.*
3. *Případné stavební odpady vzniklé v průběhu výstavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a vyhlásky č.383/2001 Sb., o*

podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel vlastní oprávnění - souhlas k výkupu a využívání odpadů, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje MSK 5975/2012, sp. zn. ŽPZ/2259/2012/MaL dne 29.2.2012 .

4. Vybourané stavební materiály budou zhotovitelem recyklovány a využity zpět na stavbách obdobného charakteru.
5. Pro provádění této podnikatelské činnosti má zhotovitel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu u UNIQA pojišťovny, a.s. č. pojistné smlouvy 2646000495 ze dne 13.10. 2008.
6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje k provedení kompletního díla a jeho protokolární předání bez vad a nedodělků vč. všech dokladů týkajících se atestů, prohlášení o shodě, revizí, likvidace odpadů apod.

VI. TERMÍNY :

Předání stavby, zahájení prací: červenec 2014

Ukončení prací, předání stavby: do 30. září 2014

VII. FAKTURACE :

1. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedeného rozsahu prací s měsíčním zdanitelným plněním, popř. dle dohody s objednatelem až po ukončení všech prací, po protokolárním předání hotového díla.
2. Přílohu faktury bude tvořit soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.
3. Splatnost řádných faktur je 14 dní po obdržení faktury.
4. Zhotovitel nepožaduje po objednateli zálohu.
5. V případě momentálního nedostatku finančních prostředků zohlední zhotovitel po vzájemné dohodě možnost sjednání individuálního platebního kalendáře bez nároku na možnost uplatňování penále z prodlení.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ :

1. Při plnění této smlouvy se smluvní strany řídí obchodním zákoníkem a základními podmínkami pro dodávku stavebních prací.
2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení při předání dokončeného díla.

3. V případě zpoždění úhrady peněžního plnění ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit penále a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Pro vznik této smlouvy je nutná dohoda v odst. I.- IX.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě jsou určena pro objednatele, jedno pro zhotovitele.
3. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu a končí protokolárním předáním stavby.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.
5. Objednatel i zhotovitel si smlouvu přečetli a svými podpisy stvrzují svůj souhlas s ní.

za zhotovitele:

za objednatele:

v Kopřivnici 27.6.2014

v Závišicích 27.6.2014


.....
Vladimír Doupovec
Jednatel společnosti


.....
Zdeněk Vajda
Starosta obce

V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel., fax: 556 811 308 ①

OBEC ZÁVIŠICE
742 21 KOPŘIVNICE
IČO: 00600709

Krycí list

Chodníkové těleso Závišice 2014, centrum směr požární zbrojnice
vč.přechodu pro chodce

Objednatel: Obec Závišice, Závišice 115, Kopřivnice 742 21


Zhotovitel: V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21

Náklady rozpočtů	náklady celkem bez DPH
SO 01 chodníkové těleso úsek A - celková délka 325,1	1 042 264,65 Kč
SO 01 chodníkové těleso úsek B - celková délka 9,5 m	75 058,63 Kč
SO 102 úsek 2 - III - 48 22 - 2. část	226 312,24 Kč
SO 02 nasvětlení přechodu pro chodce	73 574,66 Kč

Celkem	1 417 210,20 Kč
21 % DPH	297 614,10 Kč
Celkem vč. DPH	1 714 824,30 Kč

Datum 27.6.2014

Zpracoval: Vladimír Doupovec


V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel., fax: 556 811 308 ①

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce

KSO:

CC-CZ:
Datum: 27.6.2014

Místo: Závěšice

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Obec Závěšice

Uchazeč:

IČ: 25818881
DIČ: CZ25818881

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice

Projektant:

IČ: 11180137
DIČ:

Ing. Jaroslav Groman

Poznámka:

Cena bez DPH

1 117 323,28

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 117 323,28
0,00

Výše daně
234 637,89
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 351 961,17


V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel./fax: 556 811 308 ①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Chodníkové těleso Závišice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč.přechodu pro chodce

Místo: Závišice Datum: 27.06.2014

Zadavatel: Obec Závišice Projektant: Ing.Jaroslav Groman
Uchazeč: V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Koprivnice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	SO 01 Chodníkové těleso úsek - A- celkové délky 325,1m	1 117 323,28	1 351 961,17	
02	SO 01 Chodníkové těleso úsek - B - celkové délky 9,5m	1 042 264,65	1 261 140,23	STA
		75 058,63	90 820,94	STA


V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Koprivnice 742 21
IČ: 25818891, DIČ: CZ25818891
Tel./fax: 556 811 308

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce

Objekt:

01 - SO 01 Chodníkové těleso úsek - A- celkové délky 325,1m

KSO:

Místo: Závěšice

Zadavatel:

Obec Závěšice

Uchazeč:

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice

Projektant:

Ing. Jaroslav Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2014

IČ:

DIČ:

IČ: 25818881

DIČ: CZ25818881

IČ:

DIČ:

11180137

Cena bez DPH

1 042 264,65

DPH základní
snížená

Základ daně
1 042 264,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
218 875,58
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 261 140,23


V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel./fax: 556 811 308

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce

Objekt:

01 - SO 01 Chodníkové těleso úsek - A- celkové délky 325,1m

Místo:

Závěšice

Zadavatel:

Obec Závěšice

Uchazeč:

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Koprivnice

Datum: 27.06.2014

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 042 264,65
HSV - Práce a dodávky HSV		1 011 764,65
1 - Zemní práce		201 410,54
2 - Zakládání		52 602,00
4 - Vodorovné konstrukce		73,80
5 - Komunikace		243 759,62
8 - Trubní vedení		9 170,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		347 918,50
997 - Přesun sutě		113 094,05
998 - Přesun hmot		43 736,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		30 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce

Objekt:

01 - SO 01 Chodníkové těleso úsek - A- celkové délky 325,1m

Místo:

Závěšice

Zadavatel:

Obec Závěšice

Uchazeč:

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Koprivnice

Datum: 27.06.2014

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 042 264,65

D HSV Práce a dodávky HSV

1 011 764,65

D	D	1	Zemní práce					
1	K	113107022	Odstanění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m ²	4,200	320,00	201 410,54	
2	K	113107043	Odstanění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	4,200	320,00	1 344,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		"překop komunikace - žlab"				1 344,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		7,0*0,6					
3	K	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	4,200			
4	K	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m ² živičných tl 100 mm	m ²	296,250	25,00	7 406,25	CS ÚRS 2014 01
	WV		"odstranění stáv. živičný chodník"				8 887,50	CS ÚRS 2014 01
	WV	ch	(84,0+113,5)*1,5					
5	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	296,250			
6	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	107,650	85,00	9 150,25	CS ÚRS 2014 01
	WV		215,3*0,5			100,00	10 765,00	
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	107,650			
	WV		215,3			38,00	8 181,40	
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	215,300			
	WV	j	72,555			95,00	6 892,73	CS ÚRS 2014 01
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m ³	72,555			
	WV		j*0,3			18,00	391,81	CS ÚRS 2014 01
10	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	21,767			
	WV		"výkop pro drenáž"			694,00	68 789,97	CS ÚRS 2014 01
	WV	r1	0,4*0,5*220,0					
	WV		"dokopání pro obrubníky"		44,000			
	WV		215,3*(0,75+0,5)*0,5*0,35				47,097	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			215,3*0,15*0,15		4,844			
W			"výkop pro odvod.žlab"					
W			0,6*0,5*7,0		2,100			
W	R2		0,6*1,2*1,5		1,080			
W	R		Součet		99,121			
11	K	132202109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 3	m3	29,736	131,00	3 895,42	CS ÚRS 2014 01
W			r*0,3		29,736			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	169,207	182,00	30 795,67	CS ÚRS 2013 01
W	O		j+r-1,884-z		169,207			
13	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	1,884	112,00	211,01	CS ÚRS 2014 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	169,207	14,00	2 368,90	CS ÚRS 2013 01
W			o		169,207			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	282,576	130,00	36 734,88	CS ÚRS 2013 01
W			o*1,67		282,576			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,585	79,00	46,22	CS ÚRS 2013 01
W			r2		1,080			
W			-p1-p2		-0,495			
W	Z		Součet		0,585			
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,405	280,00	113,40	CS ÚRS 2014 01
W	P1		0,6*0,45*1,5		0,405			
18	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,810	250,00	202,50	CS ÚRS 2014 01
W			p1		0,405			
W			0,405*2 Přepočtené koeficientem množství		0,810			
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	360,500	8,00	2 884,00	
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	40,225	25,00	1 005,63	CS ÚRS 2014 01
D	2		Zakládání				52 602,00	
21	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým dricovým frakce 4 až 16 mm	m3	44,000	850,00	37 400,00	CS ÚRS 2014 01
W			r1		44,000			
22	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	220,000	15,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
23	M	693111720	geotextilie	m2	253,000	14,00	3 542,00	CS ÚRS 2014 01
24	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 90 mm bez lože	m	220,000	38,00	8 360,00	CS ÚRS 2014 01
D	4		Vodorovné konstrukce				73,80	
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,090	820,00	73,80	CS ÚRS 2014 01
W	P2		0,6*0,1*1,5		0,090			
D	5		Komunikace				243 759,62	
26	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 50 mm	m2	30,000	164,00	4 920,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku Šp tl 250 mm	m2	134,563	132,00	17 762,32	CS ÚRS 2014 01
	VV		"pod obrubníky"					
	VV		215,3*(0,75+0,5)*0,5		134,563			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm fr 0-32	m2	330,000	103,00	33 990,00	
29	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	65,000	12,00	780,00	
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,000	250,00	16 250,00	
	VV		215,3*0,3		64,590			
	VV		65		65,000			
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,000	260,00	33 800,00	
	VV		"tl.100mm" 65*2		130,000			
32	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	299,150	190,00	56 838,50	
	VV		(84,0+113,5)*1,5		296,250			
	VV		17,8*1,25		22,250			
	VV		Mezisoučet		318,500			
	VV		-(4,0+3,6+5,3)*1,5		-19,350			
	VV		Součet		299,150			
33	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	314,108	190,00	59 680,52	CS ÚRS 2014 01
	VV		299,15*1,05		314,108			
34	M	592451190	dlažba zámková slepecká tl. 6 cm barevná	m2	8,442	350,00	2 954,70	CS ÚRS 2013 01
	VV		2,0*0,4*3		2,400			
	VV		11,9*0,4+0,8*(1,5-0,4)		5,640			
	VV		Součet		8,040			
	VV		8,04*1,05		8,442			
35	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	8,442	12,00	101,30	CS ÚRS 2013 01
	VV		vč. pískového lože tl. 50mm					
36	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"vjezdy"					
	VV		(4,0+3,6+5,3+1,5+5,1)*1,5		29,250			
	VV		30		30,000			
37	M	592451090	dlažba skladebná tl. 8 cm přírodní	m2	31,500	245,00	7 717,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		30,000*1,05		31,500			
38	M	592451230	dlažba zámková slepecká tl. 8 cm barevná	m2	8,190	350,00	2 866,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		(4,0+3,6+5,3+1,5+5,1)*0,4*1,05		8,190			
39	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	8,190	12,00	98,28	CS ÚRS 2014 01
	VV							
D 8			Trubní vedení				9 170,00	
40	K	837314R1	Napojení potrubí DN 150mm na stáv. šachty	kus	4,000	1 300,00	5 200,00	
41	K	837314R3	Napojení drenáže na stáv. kanalizaci	kus	4,000	800,00	3 200,00	
42	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	5,000	154,00	770,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
43	K	914111R1	Přeložení stáv.dopravní značky	kus	1,000	1 500,00	347 918,50	
44	K	91611112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	28,000	95,00	1 500,00	
	WV		7,0*2*2		28,000		2 660,00	
45	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	1,856	2 460,00	4 565,76	
	P		Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2					
	WV		28,0*0,065*1,02		1,856			
46	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	430,600	95,00	40 907,00	
	WV		215,3*2		430,600			
47	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	10,541	2 460,00	25 930,86	
	WV		430,6*0,024*1,02		10,541			
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	215,300	190,00	40 907,00	
49	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	226,065	110,00	24 867,15	
50	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	kus	6,000	260,00	1 560,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		3*2		6,000			
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	215,300	170,00	36 601,00	
	WV		215,3		215,300			
52	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	452,130	35,00	15 824,55	
	WV		215,3*2*1,05		452,130			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,278	2 310,00	53 772,18	
	WV		215,3*0,15*0,2		6,459			
	WV		215,3*0,5*0,15		16,148			
	WV		"odvod.žlab"					
	WV		(7,0-0,45)*2*0,15*0,3					
	WV		Součet		0,671			
54	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničního tl do 100 mm	m	229,300	30,00	6 879,00	
	WV		215,3-7,0*2		229,300			
55	K	919735112	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 100 mm	m	229,300	80,00	18 344,00	
56	K	935931523	M+d odvod.žlab vč.roštu	m	17,000	3 200,00	54 400,00	CS ÚRS 2014 01
57	M	592270251	vpust žlabová	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
D 997								
Přesun sutě								
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	198,110	36,00	7 131,96	
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 764,090	9,00	33 876,81	
	WV		198,11*19 Přepočtené koeficientem množství		3 764,090			
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	198,110	118,00	23 376,98	
61	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,219	150,00	4 682,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	94,959	350,00	33 235,65	
63	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	71,932	150,00	10 789,80	
VV 198,11-31,219-94,959					71,932			
D 998 Přesun hmot							43 736,14	
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	276,811	158,00	43 736,14	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							30 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 000,00	
65	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
66	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN3 Zařízení staveniště							2 500,00	
67	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
68	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
69	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN4 Inženýrská činnost							2 000,00	
70	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
71	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN7 Provozní vlivy							14 000,00	
72	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2014 01


V+V SÁVEKO s.r.o.
 Záhumenní 1746, Koprivnice 742 21
 IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
 Tel./fax: 556 811 308 ①

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce

Objekt:

02 - SO 01 Chodníkové těleso úsek - B - celkové délky 9,5m

KSO:

Místo: Závěšice

Zadavatel:

Obec Závěšice

Uchazeč:

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice

Projektant:

Ing. Jaroslav Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 058,63

DPH základní
snížená

Základ daně
75 058,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 762,31
0,00

Cena s DPH

V CZK

90 820,94


V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel./fax: 556 811 308

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce

Objekt:

02 - SO 01 Chodníkové těleso úsek - B - celkové délky 9,5m

Místo:

Závěšice

Zadavatel:

Obec Závěšice

Uchazeč:

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Koprivnice

Datum: 27.06.2014

Projektant: Ing. Jaroslav Groman

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	7 727,08
2 - Zakládání	2 408,00
5 - Komunikace	13 000,50
8 - Trubní vedení	3 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 491,13
997 - Přesun sutě	1 194,72
998 - Přesun hmot	2 037,20

75 058,63

68 858,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

6 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkové těleso Závišice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč.přechodu pro chodce

Objekt:

02 - SO 01 Chodníkové těleso úsek - B - celkové délky 9,5m

Místo:

Závišice

Zadavatel:

Obec Závišice

Uchazeč:

V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Koprivnice

Datum: 27.06.2014

Projektant: Ing.Jaroslav Groman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

75 058,63

Práce a dodávky HSV

D HSV

68 858,63

D 1 Zemní práce

7 727,08

1	K	113154113	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,750	100,00	475,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	113154114	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,750	100,00	475,00	
	VV		9,5*0,5		4,750			

3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	3,705	120,00	444,60	CS ÚRS 2014 01
	VV	J	9,5*1,5*0,26		3,705			

4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,112	15,00	16,68	CS ÚRS 2014 01
	VV		j*0,3		1,112			

5	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,292	580,00	2 489,36	CS ÚRS 2014 01
	VV		"výkop pro drenáž"					

0,4*0,5*10,0

2,000

"dokopání pro obrubníky"

9,5*(0,75+0,5)*0,5*0,35

2,078

9,5*0,15*0,15

0,214

Součet

4,292

6	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	1,288	120,00	154,56	CS ÚRS 2014 01
	VV		r*0,3		1,288			

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,997	230,00	1 839,31	CS ÚRS 2013 01
	VV	O	j+r		7,997			

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,997	10,00	79,97	CS ÚRS 2013 01
	VV	O			7,997			

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,355	120,00	1 602,60	CS ÚRS 2013 01
	VV		o*1,67		13,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	15,000	10,00	150,00	
D 2 Zakládání								
11	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
	W		r1		2,000			
12	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2014 01
13	M	693111720	geotextilie	m2	11,500	12,00	138,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 90 mm bez lože	m	10,000	42,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
D 5 Komunikace								
15	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 250 mm	m2	5,940	134,00	795,96	CS ÚRS 2014 01
	W		"pod obrubníky"					
	W		9,5*(0,75+0,5)*0,5		5,940			
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr 0-32	m2	18,500	102,00	1 887,00	
17	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3,000	12,00	36,00	
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000	280,00	840,00	
	W		9,5*0,3		2,850			
	W		3		3,000			
19	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	280,00	1 680,00	
	W		"tl.100mm" 3*2		6,000			
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		9,5*1,5		14,250			
	W		15		15,000			
21	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	15,750	190,00	2 992,50	CS ÚRS 2014 01
	W		15*1,05		15,750			
22	M	592451190	dlažba zámková slepečná tl. 6 cm barevná	m2	4,914	350,00	1 719,90	CS ÚRS 2013 01
	W		(9,5*0,4+0,8*(1,5-0,4))*1,05		4,914			
23	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A vč. pískového lože tl.50mm	m2	4,914	10,00	49,14	CS ÚRS 2013 01
D 8 Trubní vedení								
24	K	837314R3	Napojení drenáže na stáv. klanalizaci	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
26	M	404442580	značka svislá reflexní IP6	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 01
27	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
28	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
29	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
30	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	914111R2	Osazení+dodávka chodníkový sloupek v=800mm vč.kotvení,patky a všech doplňků	kus	6,000	3 200,00	19 200,00	
32	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
33	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	19,500	105,00	2 047,50	CS ÚRS 2014 01
VV 6,5*3,0								
34	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6,500	150,00	975,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	19,500	20,00	390,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	95,00	1 805,00	
VV 9,5*2								
37	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	0,465	2 500,00	1 162,50	
VV 19,0*0,024*1,02								
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	190,00	1 805,00	
39	M	592174910	obrubník betonový silniční A80 2-15 100x15x25 cm	kus	9,975	105,00	1 047,38	
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,500	160,00	1 520,00	
41	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	19,950	35,00	698,25	
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,998	2 250,00	2 245,50	
VV 9,5*0,15*0,2								
VV 9,5*0,5*0,15								
VV Součet								
43	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	9,500	30,00	285,00	
44	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	9,500	80,00	760,00	
D 997 Přesun sutě								
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,824	35,00	63,84	
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	34,656	10,00	346,56	
VV 1,824*19 Přepočtené koeficientem množství								
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,824	130,00	237,12	
48	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,824	300,00	547,20	
D 998 Přesun hmot								
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	13,059	156,00	2 037,20	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
50	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
52	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN7 Provozní vlivy								
55	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01


 V + V SAKETKO s.r.o.
 Záhumenní 146, Koprivnice 742 21
 IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
 Tel./fax: 556 811 308

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníková tělesa pro pěší podél koomunikace II-482 a III-4822 v Zá JKSO	822
Název objektu	SO 102 - Úsek 2 - III-4822 - 2.část	EČO
Název části		Místo
		Závišice
		IČO
		DIČ
Objednatel	Obec Závišice	
Projektant	Technoprojekt, a.s., Ostrava	
Zhotovitel	V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice	
		25818881
		CZ25818881
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
991-31853-002-5	Vladimír Doupovec	27.6.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	60 404,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	159 875,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	1 532,00	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	3 500,00				17	Ostatní
6		Montáž	1 000,00				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		226 312,24	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			226 312,24	
Objednatel				24 15 %			0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				25 21 %			226 312,24 DPH	47 525,57
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				273 837,81
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
V+V SAVEKO s.r.o.				27 Dodávky objednatele				0,00
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21				28 Klouzavá doložka				0,00
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881				29 Zvýhodnění + -				0,00
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881								
Datum a podpis								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníková tělesa pro pěší podél koomunikace II-482 a III-4822 v Závišicích

Objekt: SO 102 - Úsek 2 - III-4822 - 2.část

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Obec Závišice

Zhotovitel: V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice

Datum: 27.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	220 280,24
1	Zemní práce	40 036,20
2	Zakládání	1 562,00
469	Stavební práce při elektromontážích	17 550,00
5	Komunikace	77 915,00
8	Trubní vedení	13 580,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	69 637,04
99	Přesun hmot	17 765,78
PSV	Práce a dodávky PSV	1 532,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 532,00
M	Práce a dodávky M	1 000,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	1 000,00
OST	Ostatní	3 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>226 312,24</u>


V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumenní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel., fax: 556 811 308 ①

ROZPOČET

Stavba: Chodníková tělesa pro pěší podél komunikace II-482 a III-4822 v Závěšicích
 Objekt: SO 102 - Úsek 2 - III-4822 - 2.část
 Část:
 JKSO: 822

Objednatel: Obec Závěšice
 Zhotovitel: V+V SAVEKO s.r.o., Záhumenní 1346, Kopřivnice
 Datum: 27.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				220 280,24	
D	D	1	HSV	Zemní práce				40 036,20	
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se šlětem tl 450 mm	m2	23,000	480,00	11 040,00	21,0
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	23,000	132,00	3 036,00	21,0
3	K	221	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	45,00	225,00	21,0
4	K	001	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	34,800	320,00	11 136,00	21,0
5	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	19,000	112,00	2 128,00	21,0
6	K	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	19,000	108,00	2 052,00	21,0
7	K	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	38,000	150,00	5 700,00	21,0
8	K	231	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	27,000	40,00	1 080,00	21,0
9	M	MAT	005724100	osivo směr travní parková rekreační	kg	0,810	90,00	72,90	21,0
10	K	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	118,000	5,00	590,00	21,0
11	K	001	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	27,000	52,00	1 404,00	21,0
12	M	MAT	583-R001	Dodávka ornice	m3	2,700	500,00	1 350,00	21,0
13	K	231	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	27,000	3,00	81,00	21,0
14	K	231	185031113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	m2	27,000	5,00	135,00	21,0
15	K	231	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,420	15,00	6,30	21,0
16	K	002	289971211	Zakládání				1 562,00	
17	M	MAT	693659970	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	71,000	12,00	852,00	21,0
				textilie nekananá vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm	m2	71,000	10,00	710,00	21,0
				Stavební práce při elektromontážích				17 550,00	
18	K	469	110002200.1	Vytváření podzemních inženýrských sítí v zástavbě - poltrubi voda	km	0,120	1 000,00	120,00	21,0
19	K	469	388111120	Žlaby kabelové betonové do rýhy bez výkopových prací neasfaltované TK 2	m	30,000	180,00	5 400,00	21,0
20	M	MAT	592131000	žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	30,000	145,00	4 350,00	21,0
21	M	MAT	592131030	deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm	kus	60,000	28,00	1 680,00	21,0
22	K	469	388791210.1	D+M trubních kabelových průstupů plastových HGR d110 mm do rýhy obsyp pískem	m	30,000	200,00	6 000,00	21,0
				Komunikace				77 915,00	
23	K	002	564791111	Podklad zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	17,100	850,00	14 535,00	21,0
24	K	221	564851111	Podklad ze šléřkordité ŠD tl 150 mm	m2	114,000	130,00	14 820,00	21,0
25	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	15,000	250,00	3 750,00	21,0
26	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	30,000	8,00	240,00	21,0
27	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	240,00	3 600,00	21,0
28	K	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	260,00	3 900,00	21,0
29	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	70,000	190,00	13 300,00	21,0
30	M	MAT	592451100	dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	68,000	190,00	12 920,00	21,0
31	M	MAT	592451110	dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená	m2	2,000	325,00	650,00	21,0
32	K	221	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	21,000	210,00	4 410,00	21,0
33	M	MAT	592451090	dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	15,000	240,00	3 600,00	21,0

34	M	MAT	592451080	dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x8 cm červená reliéfní	m2	6,000	365,00	2 190,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				13 580,00	
35	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3,000	150,00	450,00	21,0
36	K	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
37	M	MAT	28661-R001	Obrubníková vpust litinová B125	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	21,0
38	M	MAT	592238240	vpust betonová uliční TBV-Q 500/590/150 VV 59x50x5 cm	kus	1,000	650,00	650,00	21,0
39	M	MAT	592238250	vpust betonová uliční TBV-Q 500/190 29x50x5 cm	kus	1,000	385,00	385,00	21,0
40	M	MAT	592238250.1	Dno vpust betonová uliční TBV-Q 500/190 D 29x50x5 cm	kus	1,000	410,00	410,00	21,0
41	M	MAT	592238210	vpust betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,000	540,00	540,00	21,0
42	M	MAT	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	460,00	460,00	21,0
43	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	185,00	185,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				69 637,04	
44	K	PK	9140-R001	Demontáž sloupků dopr. značení, očištění od betonu, přesun do 20m a opětná montáž do vykopané jamky se zalitím betonem	kus	3,000	360,00	1 080,00	21,0
45	K	PK	9140-R002	Demontáž, vodorovný přesun do 3 m a následná montáž ocelového sloupu v do 8m (veřejný rozhlas) vč odpojení, napojení, z:	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
46	K	PK	9140-R003	Demontáž a následná montáž litinového poklopu šoupátka plyn	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
47	K	221	916231111	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	80,000	90,00	7 200,00	21,0
48	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I, jakost, velikost 10/10 cm	t	1,538	2 800,00	4 306,40	21,0
49	K	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C20/25 s boční opěr	m	47,000	120,00	5 640,00	21,0
50	M	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	47,000	80,00	3 760,00	21,0
51	K	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěr	m	51,000	200,00	10 200,00	21,0
52	M	MAT	592174510	obrubník betonový chodníkový BO 15/30 99,4x14,8x30 cm	kus	51,000	110,00	5 610,00	21,0
53	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	48,000	80,00	3 840,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				17 765,78	
54	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	87,883	146,00	12 830,92	21,0
55	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	17,768	180,00	3 198,24	21,0
56	K	221	979084219	Příplatek ŽKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	12,489	12,80	159,82	21,0
57	K	221	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	4,163	150,00	624,45	21,0
58	K	221	979099152	Poplatek za skládku - kamenivo s příměsí do 5%	t	13,605	70,00	952,35	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 532,00	
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 532,00	
59	K	783	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m	153,200	10,00	1 532,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				1 000,00	
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 000,00	
60	K	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (58m)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
	D		OST	Ostatní				3 500,00	
61	K	PK	O-002	Geodetické zaměření objektu SO 102	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
62	K	PK	O-021	Geodetické zaměření přeložky kabelových sítí	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
63	K	PK	O-022	Činnosti spojené s přeložkou kabelových sítí	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
				<u>Celkem</u>				226 312,24	


V+V SÁVEKO s.r.o.
 Záhumenní 346, Kopřivnice 742 21
 IČ: 25816881, DIČ: CZ25818881
 Tel., fax: 556 811 308

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce			IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	SO 02 Nasvětlení přechodu pro chodce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Závěšice, silnice III/4822	Zhotovitel:	V+V SAVEKO s.r.o., Koprivnice	IČ/DIČ:	25818881 / CZ25818881
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	59
JKSO:		Zpracoval:	Vladimír Doupovec	Datum:	27.6.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	Zařízení staveniště	
	Montáž	22 190,00	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	Uzemní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	38 888,04		Ostatní	
	Montáž	12 496,63		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	73 574,66	DN celkem		0 NUS celkem	0

Základ 0%		
Základ 15%	DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	DPH 21%	Celkem včetně DPH
	73 574,66	15450,68
		89 025,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

V+V SAVEKO s.r.o.
25.6.2014 Koprivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel., fax: 556 811 308

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce		Objednatel:		Obec Závěšice	
Druh stavby a účel		SO 02 Nasvětlení přechodu pro chodce		Projektant:			
Lokalita:		Závěšice, silnice III/4822		Zhotovitel:		V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice	
Zpracoval:		Vladimír Doupovec		Zpracováno dne:		27.6.2014	
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			22 190,00	0,00		
M13VD	Podíl přidružených výkonů			1 610,00	0,00		
M14VD	Přirážka za podružný materiál			1 850,00	0,00		
M21	Elektromontáže			7 470,32	0,00		
M46	Zemní práce při montážích			5 115,78	2,46		
	Ostatní materiál			35 338,57	0,51		
Celkem:				73 574,66			


V+V SAVEKO s.r.o.
 Záhumenní 1746, Kopřivnice 742 21
 IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
 Tel., fax: 556 811 308

Stavební rozpočet

Název stavby:		Chodníkové těleso Závěšice 2014, centrum směr požární zbrojnice vč. přechodu pro chodce				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Závěšice	
Druh stavby a účel		SO 02 Nasvětlení přechodu pro chodce				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Závěšice, silnice III/4822				Konec výstavby:		Zhotovitel:		V+V SAVEKO s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne 27.6.2014				Zpracoval:		Vladimír Doupovec			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.i.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)		
90		Hodinové účtovací sazby (HZS)					22 190,00	22 190,00	Jednot.	Celkem	0,00
1	901	R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	hod	1,00	260	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2	900	RT3 Hzs - vytýčení inž. sítí	hod	8,00	500	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3	904	R00 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	2,00	260	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
4	905	R02 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	8,00	300	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
5	905	R02 Geodetické a geom. zaměření stavby	hod	12,00	350	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
6	900	RT2 Hzs - spolupráce se správcem sítě, vypínání	hod	1,00	260	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
7	900	RT2 Hzs - koordinace s jinými profesemi	hod	3,00	260	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
8	904	R00 Hzs-práce pod napětím při napojení na VO	hod	1,00	260	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
9	904	R00 Hzs-použití vysokozdvizné plošiny	hod	7,00	490	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00
10	905	R02 Zpracování PD skut. provedení	hod	8,00	500	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
11	904	R00 Hzs-práce nad rámeč uvedený v ceníku M21	hod	8,00	260	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
M13VD		Podíl přidružených výkonů				0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
12	13VD	Podíl přidružených výkonů (3% D+M)		0,04	46000	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
M14VD		Přirážka za podružný materiál				1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
13	14VD	Přirážka za podružný materiál (5% z D)		0,05	37000	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
M21		Elektromontáže				0,00	7 470,32	7 470,32	0,00	0,00	0,00
14	210220022R0	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	14,00	19,43	0,00	272,02	272,02	0,00	0,00	0,00
15	210220010R0	Nátěr zemního pásu do 120 mm2	m	1,20	7,14	0,00	8,57	8,57	0,00	0,00	0,00
16	210220301R0	Svorka hromosvodová /SS, SZ, SO,SP, atd./	kus	6,00	55,44	0,00	332,64	332,64	0,00	0,00	0,00
17	210220302R0	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	8,00	55,44	0,00	443,52	443,52	0,00	0,00	0,00
18	210202013R0	Svítilno výbojkové do 250W na výložník včetně pojistky	kus	2,00	251,48	0,00	502,96	502,96	0,00	0,00	0,00
19	210204103R0	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg + objímka	kus	2,00	285,6	0,00	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00

20	210040561R0	Šablony a proud.spoje - svorkou do 70 mm2	kus	4,00	182,07	0,00	728,28	728,28	0,00	0,00
21	210260001R0	Kotevní objímka pro ukonč./upev. závěsných vodičů	kus	3,00	65,42	0,00	196,26	196,26	0,00	0,00
22	210260101R0	Kabel závěsný AES-rozvinutí a nahození na podpěry,vyregulování	m	18,00	18,9	0,00	340,20	340,20	0,00	0,00
23	210220361R0	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m vč. svorek	kus	4,00	229,32	0,00	917,28	917,28	0,00	0,00
24	210100001R0	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00	13,65	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00
25	210100251R0	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	2,00	38,12	0,00	76,24	76,24	0,00	0,00
26	210810005R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	6,00	12,81	0,00	76,86	76,86	0,00	0,00
27	210120101R0	Montáž -patrona pojistková do 60A	kus	2,00	3,05	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00
28	210204011R0	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m vč. zátky	kus	2,00	932,4	0,00	1 864,80	1 864,80	0,00	0,00
29	210220401RT	Označení uzemnění	kus	2,00	17,33	0,00	34,66	34,66	0,00	0,00
30	210260011R0	Šroub napínací M 16-20, včetně očnice	kus	2,00	36,23	0,00	72,46	72,46	0,00	0,00
31	210260201R0	Uchycení závěsného kabelu	kus	3,00	282,45	0,00	847,35	847,35	0,00	0,00
32	210100351R0	Montáž ucpávky pro kabely do 4 žil	kus	2,00	48,51	0,00	97,02	97,02	0,00	0,00
M46 Zemní práce při montážích					1 699,47	3 416,31	5 115,78	2,46		
33	460050704RT	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	1,54	931,77	0,00	1 431,20	1 431,20	0,00	0,00
34	460080001RT	Betonový základ do zeminy bez bednění vč. dodávky betonu	m3	1,02	2273,25	1 699,47	628,34	2 327,81	2,40	2,46
35	460620013RT	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	3,50	26,25	0,00	91,88	91,88	0,00	0,00
36	460200144RT	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4	m	10,00	81,38	0,00	813,80	813,80	0,00	0,00
37	460030011R0	Sejmutí drnu	m2	3,50	22,37	0,00	78,30	78,30	0,00	0,00
38	460570134R0	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	10,00	37,28	0,00	372,80	372,80	0,00	0,00
Ostatní materiál					35 338,57	0,00	35 338,57	0,51		
39	34874302	Svítilno výbojkové 100-250W pro osvětlení přechodů na výložník včetně pojistky E27/10A, pravostostranná optika (MC2 ZEBRA)	kus	2,00	6783	13 566,00	0,00	13 566,00	0,01	0,02
40	31672195.A	Stožár ocel.,bezpat.,žár.zinek,nadz. výška 7m,133/108/89mm(pro výložník dl.1m),ukončený záslepkou	kus	2,00	5460	10 920,00	0,00	10 920,00	0,07	0,14
41	34760515	Halogenidová výbojka CDM-T 150 W	kus	2,00	1811,25	3 622,50	0,00	3 622,50	0,00	0,00
42	35440503000	(Zemničí drát FeZn o 10mm+5% pr.	m	15,00	15,33	229,95	0,00	229,95	0,00	0,00
43	59221620	Trouba bet. patková TBP 4-30/100	kus	2,00	546	1 092,00	0,00	1 092,00	0,05	0,09
44	35431161	Svorka odbočná propichovací	kus	4,00	86,1	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00

45	34874302	Příspěvek na recyklaci svítidla	kus	2,00	13,65	27,30	0,00	27,30	0,01	0,02
46	34760515	Příspěvek na recyklaci sv. zdroje	kus	2,00	6,3	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00
47	31677060	Výložník 1-ram. délky 1000,žár. zinek,rovný + objímka na pr. 89mm	kus	2,00	1276,8	2 553,60	0,00	2 553,60	0,02	0,04
48	34113810	Kabel silový s Al jádrem 1-AES 2x16 mm2+5% pr.	m	19,00	60,9	1 157,10	0,00	1 157,10	0,00	0,03
49	35434095	Kotevní objímka na stožár VO (pr. 89mm) pro uchycení AES 2x 16 vč. nosné/závěsné svorky	kus	2,00	144,9	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00
50	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2+5% pr.	m	7,00	7,35	51,45	0,00	51,45	0,00	0,00
51	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,00	29,4	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00
52	34571144000	Vývodka kabelová P21	kus	2,00	12,99	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00
53	31672195.A	Plastová manžeta na dřík stožáru	kus	2,00	9,77	19,54	0,00	19,54	0,07	0,14
54	35441996	Svorka k zemnicí tyči SJ	kus	8,00	29,4	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00
55	35434095	Kotevní objímka na betonový stožár nn pro uchycení AES 2x 16 vč. nosné/závěsné svorky	kus	1,00	154,35	154,35	0,00	154,35	0,00	0,00
56	35441846	Štítek označovací- uzemnění	kus	2,00	2,84	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00
57	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	4,00	8,93	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
58	35442090	Tyč zemnicí ZT 2,0 2000 mm se svorkou	kus	2,00	266,7	533,40	0,00	533,40	0,01	0,02
59	35434152	Napínací šroub M20 včetně očníce a svorky pro ukotvení nosného lana	kus	2,00	201,6	403,20	0,00	403,20	0,00	0,00

Celkem:

73 574,66

V+V AVEK s.r.o.
Záhumenný 1346, Nepřevázice
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel./fax: 556 811 308