

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY :

1. Objednatel:

Obec Závěšice

Závěšice 115

742 21 Kopřivnice

okres Nový Jičín

zastoupený starostou

p. Zdeňkem Vajdou

IČ:

600709

Bankovní spojení:

ČS a.s. Kopřivnice

č. ú.:

17 67 23 93 29 / 0800

tel., fax:

556 856 000

e-mail:

starosta@zavesice.cz

2. Zhotovitel:

V + V SAVEKO s.r.o.

Záhumenní 1346

742 21 Kopřivnice

zastoupený jednatelem

p. Ing. Vojtěchem Pšejou

p. Vladimírem Doupovcem

IČ:

25 81 88 81

DIČ:

CZ25818881

Tel., fax.:

556 811 308

Bankovní spojení:

KB Kopřivnice

č.ú. 19 73 61 99 02 67 / 0100

e-mail:

saveko@saveko.cz

Společnost V+V SAVEKO s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO :

Na základě požadavků pro uchazeče o veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést stavbu „Obec Závišice – stavební práce – víceúčelové hřiště v obci Závišice – SO 04.1“

III. CENA DÍLA :

1. Nabídková cena je stanovena :

základ daně	21 % DPH	celkem vč. DPH
1 177 327,40 Kč	247 238,80 Kč	1 424 566,20 Kč

2. Cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a obsahuje veškeré zhotoviteli známé náklady potřebné na řádné zhotovení a dokončení díla.
3. Součástí ceny jsou veškeré poplatky a náklady spojené s realizací díla.
4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít podstatný vliv na kvalitu, cenu, průběh realizace stavby.
5. DPH bude účtováno dle sazeb platných k datu zdanitelného plnění.
6. V případě, že provedené práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti a objednatel je plátcem DPH daň odvede zákazník.
7. Změna ceny je možná v těchto případech:
 - bude se jednat o změnu rozsahu prací
 - objednatel bude požadovat provedení jiných prací než které jsou obsaženy ve smlouvě o dílo
 - objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN :

1. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
2. Přebytečná zemina, která nebude využita pro další úpravy na stavbě a jiný vybouraný materiál bude odvezen, zhotovitelem recyklován a využit na stavbách obdobného charakteru. Využití vybouraných stavebních materiálů zhotovitel doloží požadovaným dokladem.
3. Po úplném dokončení stavby bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o odevzdání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a budou předány atesty, prohlášení o shodě, apod. Protokolární předání díla bude v sídle objednatele.
4. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na kvalitu provedených prací v délce **60 měsíců** ode dne předání díla.

5. Reklamacie podaná v záruční době tj. do 60 měsíců ode dne předání díla musí být podána písemnou formou a písemně odsouhlasená oběma stranami. Započetí opravy - reklamacie musí být do 14 dnů ode dne podpisu odsouhlasené písemné reklamacie.
6. V případě požadavku objednatele zohlední zhotovitel případné opoždění financí způsobené nedostatkem finančních prostředků objednatele
7. Zhotovitel projedná se zástupcem objednatele v dostatečném časovém předstihu průběh a způsob provádění stavebních prací.
8. Zhotovitel se zavazuje k :
 - Vytýčení veškerých inženýrských sítí, u kterých může dojít v průběhu výstavby k dotčení, včetně doložení originálu dokladu o vytýčení, popř. zápis ve stavebním deníku potvrzeným oprávněným zástupcem správce inženýrské sítě (hradí zhotovitel.
 - Úhradě veškerých poplatků spojených s realizací díla
 - Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, proti pádu do výkopu, aj. po celou dobu provádění prací – ohrazení, výstrahy, označení, provizorní přemostění apod. Za staveniště nese plnou zodpovědnost zhotovitel až do doby jeho vyklizení.

V. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ :

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré doklady a podklady nutné k zahájení a provádění prací. Pozemky staveniště budou prosté nároku třetích osob, budou vyřízeny vstupy na pozemky. Vše dodá objednatel.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Případné stavební odpady vzniklé v průběhu výstavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. Zhotovitel vlastní oprávnění - souhlas k výkupu a využívání odpadů, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje MSK 995/2017, sp. zn. ŽPZ/1422/2017/Val dne 27.3.2017 .
4. Vybourané stavební materiály budou zhotovitelem recyklovány a využity zpět na stavbách obdobného charakteru.
5. Pro provádění této podnikatelské činnosti má zhotovitel sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu u UNIQA pojišťovny, a.s. č. pojistné smlouvy 2646000495 ze dne 13.10. 2008.
6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření.

7. Zhotovitel se zavazuje k provedení kompletního díla a jeho protokolární předání bez vad a nedodělků vč. všech dokladů týkajících se atestů, prohlášení o shodě, revizí, likvidace odpadů apod.

VI. TERMÍNY :

Předání stavby, zahájení prací: listopad 2017

Ukončení prací, předání stavby: do 30.12.2017

Termín zahájení a ukončení stavebních prací záleží na klimatických podmínkách.

VII. FAKTURACE :

1. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedeného rozsahu prací s měsíčním zdanitelným plněním, popř. dle dohody s objednatelem až po ukončení všech prací, po protokolárním předání hotového díla.
2. Přílohu faktury bude tvořit soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.
3. Splatnost řádných faktur je 14 dní po obdržení faktury.
4. Zhotovitel nepožaduje po objednateli zálohu.
5. V případě momentálního nedostatku finančních prostředků zohlední zhotovitel po vzájemné dohodě možnost sjednání individuálního platebního kalendáře bez nároku na možnost uplatňování penále z prodlení.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ :

1. Při plnění této smlouvy se smluvní strany řídí obchodním zákoníkem a základními podmínkami pro dodávku stavebních prací.
2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení při předání dokončeného díla.
3. V případě zpoždění úhrady peněžního plnění ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit penále a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Pro vznik této smlouvy je nutná dohoda v odst. I.- IX.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě jsou určena pro objednatele, jedno pro zhotovitele.
3. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu a končí protokolárním předáním stavby.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.
5. Objednatel i zhotovitel si smlouvu přečetli a svými podpisy stvrzují svůj souhlas s ní.

za zhotovitele:

za objednatele:

v Kopřivnici 26.10.2017

v Závěšicích 26.10.2017

V+V SAVEKO s.r.o.
Záhumní 1346, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel./fax: 556 811 308 ①

Vladimír Doupovec
Jednatel společnosti

Zdeněk Vajda
Starosta obce

OBEC ZÁVĚŠICE
742 21 KOPŘIVNICE
IČO: 00600709

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R01	Terénní úpravy a odvodnění plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04.1		Terénní úpravy a odvodnění plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
EP 17/09		Víceúčelové hřiště v obci Závišice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Eva Palová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	obec Závišice			
Dodavatel	V+V SAVEKO s.r.o, Kopřivnice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 177 327,35 Kč		0	0
Z PSV celkem	- Kč			
R M práce celkem	- Kč			
N M dodávky celkem	- Kč			
ZRN celkem	1 177 327,35 Kč			
HZS	- Kč			
ZRN+HZS	1 177 327,35 Kč	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 177 327,35 Kč	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		V+V SAVEKO s.r.o. Záhumní 1346, Kopřivnice 742 21		OBEC ZÁVIŠICE 742 21 KOPŘIVNICE IČO: 00600709
Základ pro DPH	21,0 %			1 177 327,40 Kč
DPH	21,0 %			247 238,80 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			- Kč
DPH	0,0 %			- Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 424 566,20 Kč

Poznámka :

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závišice	Rozpočet : R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Ostatní náklady	10 000	0	0	0	0
007 Vedlejší náklady	17 500	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	88 109	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	99 725	0	0	0	0
15 Roubení	1 523	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	342 501	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	11 211	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	5 720	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	264 113	0	0	0	0
27 Základy	14 080	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	42 648	0	0	0	0
43 Schodiště	15 992	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	3 630	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	11 354	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 499	0	0	0	0
8 Trubní vedení	128 212	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	33 309	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	29 319	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	54 882	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 177 327	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

OBEC ZÁVIŠICE
742 21 KOPŘIVNICE
IČO: 00600709

V+V SÁVEKO s.r.o.
Záhumní 126, Koprivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel., fax: 556 811 308 ①

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závěšice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 006		Ostatní náklady				
1	006_R001	Zařízení staveniště	Soub	1,00	3 000,00	3 000,00
2	006_R002	Koordinační činnost	Soub	1,00	1 000,00	1 000,00
3	006_R003	Vytýčení stavby	Soub	1,00	5 000,00	5 000,00
4	006_R004	Vytýčení inženýrských sítí	Soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	006 Ostatní náklady				10 000,00
Díl: 007		Vedlejší náklady				
5	007_R001	Statická zkouška podkladních vrstev	Soub	6,00	2 000,00	12 000,00
6	007_R002	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staven.	Soub	1,00	500,00	500,00
7	007_R003	Dočasná dopravní opatření	Soub	1,00	1 000,00	1 000,00
8	007_R005	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soub	1,00	1 000,00	1 000,00
9	007_R007	Dokumentace skutečného provedení	Soub	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	007 Vedlejší náklady				17 500,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
10	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	246,48	61,00	15 035,28
		Sejmutí ornice tl. 15 cm:				
		52,000*31,600*0,150		246,48		
11	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	652,44	86,00	56 110,02
		ODKOPÁVKY V PLOŠE HŘIŠTĚ VČ. SVAHOVÁNÍ VÝCHOD:				
		šířka x plocha odk. v příslušném průřezu:				
		řez 1-1':(26,000/4)*13,7423		89,33		
		řez 2-2':(26,000/4)*17,6793		114,92		
		řez 3-3':(26,000/4)*29,7402		193,31		
		řez 4-4':(26,000/4)*49,4416		321,37		
		Mezisoučet		718,92		
		ODKOPÁVKY V PŮDORYSU SVAHOVÁNÍ SEVER:				
		30,000*4,000*(0,800+2,200)/2		180,00		
		Mezisoučet		180,00		
		ODPOČET OBJEMU SEJMUTÉ ORNICE:				
		Dle pol. 121101102R00:-1*246,4800		-246,48		
		Mezisoučet		-246,48		
12	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	652,44	26,00	16 963,49
		Dle pol. č. 122201102R00:652,4421		652,44		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				88 108,80
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
13	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	21,87	660,00	14 434,20
		2,700*2*3,000		21,87		
14	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	21,87	38,00	831,06
15	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	217,31	203,00	44 112,92
		Sběrný drén 1:46,000*0,500*((283,000-282,600+283,000-282,140)/2+0,100)		16,79		
		Sběrný drén 2:46,000*0,500*((283,000-282,600+283,000-282,090)/2+0,100)		17,37		
		Sběrný drén 3:46,000*0,500*((283,000-282,600+283,000-282,045)/2+0,100)		17,88		
		Sběrný drén 4:46,000*0,500*((283,000-282,600+283,000-282,000)/2+0,100)		18,40		
		Sběrný drén 5:46,000*0,500*((283,000-282,600+283,000-281,960)/2+0,100)		18,86		
		Sběrný drén 6:46,000*0,500*((283,000-282,600+283,000-281,920)/2+0,100)		19,32		

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závišice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sběrný dren 7:56,000*0,500*((283,270-283,000+283,270-281,870)/2+0,100)		26,18		
		Svodný dren:				
		27,000*0,500*((283,000-282,140+283,000-281,870)/2+0,100)		14,78		
		5,000*0,500*((283,170-281,870+283,170-281,800)/2+0,100)		3,59		
		5,000*0,500*((283,170-281,700+282,920-281,400)/2+0,100)		3,99		
		29,000*0,500*((282,920-281,400+282,510-280,950)/2+0,100)		23,78		
		21,000*0,500*((282,510-280,950+282,100-280,650)/2+0,100)		16,85		
		21,000*0,500*((282,100-280,650+281,970-280,390)/2+0,100)		16,96		
		Základy pro schodiště:				
		4*2,000*0,400*0,800		2,56		
16	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	217,31	156,00	33 899,58
		Dle pol. 132201112R00:217,3050		217,31		
17	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,45	410,00	3 052,61
		Výkop pro chodník:				
		8,360*2,000*0,300		5,02		
		sqrt(0,60^2+0,566^2)*2,000*0,300		0,49		
		1,050*2,000*0,300		0,63		
		sqrt(0,90^2+0,754^2)*2,000*0,300		0,70		
		1,000*2,000*0,300		0,60		
18	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,45	24,00	178,69
		Dle pol. 132201210R00:7,4454		7,45		
19	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,07	920,00	2 826,24
		NOVÉ OPLOCENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ:				
		Patky 40 cm x 40 cm hl. 80 cm:				
		20*0,400*0,400*0,800		2,56		
		ZÁKLADY PRO BRANKY:				
		Patky 40 cm x 40 cm hl. 80 cm:				
		4*0,400*0,400*0,800		0,51		
20	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,07	127,00	390,14
		Dle pol. č. 133201101R00:3,0720		3,07		
Celkem za		13 Hloubené vykopávky				99 725,44
Díl: 15	Roubení					
21	151101102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	32,40	32,00	1 036,80
		4*2,700*3,000		32,40		
22	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	32,40	15,00	486,00
Celkem za		15 Roubení				1 522,80
Díl: 16	Přemístění výkopku					
23	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	183,30	191,00	35 010,30
		Dle pol. 121101102R00:246,4800		246,48		
		Ponechání pro zpětné rozprostření:-63,1800		-63,18		
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	902,13	215,00	193 958,92
		Dle pol. 122201102R00:652,4421		652,44		
		Dle pol. 132201201R00:21,8700		21,87		
		Dle pol. 132201112R00:217,3050		217,31		
		Dle pol. 132201210R00:7,4454		7,45		
		Dle pol. 133201101R00:3,0720		3,07		
25	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	902,13	10,00	9 021,35
		Dle pol. č. 162701112R00:902,1345		902,13		
26	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	916,50	12,00	10 998,00
		Dle pol. 162706111R00:5*183,3000		916,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závěšice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice Dle pol. 162706111R00:183,3000	m3	183,30 183,30	18,00	3 299,40
28	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Dle pol. č. 162701109R00 (2,0 t/m3):902,1345*2,0	t	1 804,27 1 804,27	50,00	90 213,45
Celkem za		16 Přemístění výkopku				342 501,41
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
29	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Obsyp nádrže: 2,700*2*2,800-PI*1,240*2*2,400-PI*0,300*2*0,300	m3	8,73 8,73	650,00	5 677,04
30	583311005	Kamenivo těžené frakce 0/2 D Jihomor. kraj Obsyp nádrže: 8,7339*1,760	t	15,37 15,37	360,00	5 533,81
Celkem za		17 Konstrukce ze zemin				11 210,85
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
31	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním - ručně Sběrný dren 1:46,000*0,500 Sběrný dren 2:46,000*0,500 Sběrný dren 3:46,000*0,500 Sběrný dren 4:46,000*0,500 Sběrný dren 5:46,000*0,500 Sběrný dren 6:46,000*0,500 Sběrný dren 7:56,000*0,500 Svodný dren: 27,000*0,500 5,000*0,500 5,000*0,500 29,000*0,500 21,000*0,500 21,000*0,500	m2	220,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 28,00 13,50 2,50 2,50 14,50 10,50 10,50	26,00	5 720,00
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				5 720,00
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
32	212571112R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem netříděným Objem ryh dle pol. 132201112R00: 214,7450 Odpočet lože dle pol. 212572111R00: -22,0000	m3	192,75 214,75 -22,00	825,00	159 014,63
33	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného Sběrný dren 1:46,000*0,500*0,100 Sběrný dren 2:46,000*0,500*0,100 Sběrný dren 3:46,000*0,500*0,100 Sběrný dren 4:46,000*0,500*0,100 Sběrný dren 5:46,000*0,500*0,100 Sběrný dren 6:46,000*0,500*0,100 Sběrný dren 7:56,000*0,500*0,100 Svodný dren: 27,000*0,500*0,100 5,000*0,500*0,100 5,000*0,500*0,100 29,000*0,500*0,100 21,000*0,500*0,100 21,000*0,500*0,100	m3	22,00 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,80 1,35 0,25 0,25 1,45 1,05 1,05	842,00	18 524,00

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závišice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	212753112R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože	m	276,00	8,00	2 208,00
		Sběrné potrubí: 6*46,000		276,00		
35	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	78,00	12,00	936,00
		Sběrné potrubí: 1*46,000		46,00		
		Svodné potrubí: 1*27,000		27,00		
		1*5,000		5,00		
36	212753117R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 200, bez lože	m	76,00	14,00	1 064,00
		Svodné potrubí: 1*76,000		76,00		
37	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 190,62	25,00	29 765,50
		Sběrný dren 1: 46,000*(0,500+((283,000-282,600+283,000-282,140)/2+0,100))*2		113,16		
		Sběrný dren 2: 46,000*(0,500+((283,000-282,600+283,000-282,090)/2+0,100))*2		115,46		
		Sběrný dren 3: 46,000*(0,500+((283,000-282,600+283,000-282,045)/2+0,100))*2		117,53		
		Sběrný dren 4: 46,000*(0,500+((283,000-282,600+283,000-282,000)/2+0,100))*2		119,60		
		Sběrný dren 5: 46,000*(0,500+((283,000-282,600+283,000-281,960)/2+0,100))*2		121,44		
		Sběrný dren 6: 46,000*(0,500+((283,000-282,600+283,000-281,920)/2+0,100))*2		123,28		
		Sběrný dren 7: 56,000*(0,500+((283,270-283,000+283,270-281,870)/2+0,100))*2		52,36		
		Svodný dren:				
		27,000*(0,500+((283,000-282,140+283,000-281,870)/2+0,100))*2		86,13		
		5,000*(0,500+((283,170-281,870+283,170-281,800)/2+0,100))*2		19,35		
		5,000*(0,500+((283,170-281,700+282,920-281,400)/2+0,100))*2		20,95		
		29,000*(0,500+((282,920-281,400+282,510-280,950)/2+0,100))*2		124,12		
		21,000*(0,500+((282,510-280,950+282,100-280,650)/2+0,100))*2		88,41		
		21,000*(0,500+((282,100-280,650+281,970-280,390)/2+0,100))*2		88,83		
38	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 222,00	5,00	6 110,00
		15 až 20 MPa !!!				
		47,000*26,000		1 222,00		
39	28611221.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm	m	289,80	16,00	4 636,80
		Dle pol. 212753112R00: 276,000		276,00		
		ztr. 5%: 276,000*5/100		13,80		
40	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	81,90	25,00	2 047,50
		Dle pol. 212753114R00: 78,000		78,00		
		ztr. 5%: 78,000*5/100		3,90		
41	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	79,80	32,00	2 553,60
		Dle pol. 212753117R00: 76,000		76,00		
		ztr. 5%: 76,000*5/100		3,80		
42	28611288.A	Redukce PVC d 65/80 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	6,00	46,00	276,00
43	28611289.A	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	6,00	70,00	420,00
44	28611319.A	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	6,00	132,00	792,00
45	28611324.A	Zátka PVC d 65 mm pro drenážní trubky	kus	6,00	20,00	120,00
46	28611326.A	Zátka PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00	45,00	45,00
47	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 369,21	26,00	35 599,54

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závěšice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle pol. 212971110R00:1190,6200		1 190,62		
		ztr. 15%:1190,6200*15/100		178,59		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				264 112,56
Díl:	27	Základy				
48	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,56	2 500,00	6 400,00
		Základy pro schodiště:				
		4*2,000*0,400*0,800		2,56		
49	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	3,07	2 500,00	7 680,00
		NOVÉ OPLOCENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ:				
		Patky 40 cm x 40 cm hl. 80 cm:				
		20*0,400*0,400*0,800		2,56		
		ZÁKLADY PRO BRANKY:				
		Patky 40 cm x 40 cm hl. 80 cm:				
		4*0,400*0,400*0,800		0,51		
	Celkem za	27 Základy				14 080,00
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
50	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	1 222,00	5,00	6 110,00
		47,000*26,000		1 222,00		
51	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 405,30	26,00	36 537,80
		47,000*26,000		1 222,00		
		ztr. 15%:				
		47,000*26,000*15/100		183,30		
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				42 647,80
Díl:	43	Schodiště				
52	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu	m DVČ	4,00	4 000,00	15 991,60
		2x DVČ (šířka 2,0 m):				
		2*sqrt(0,60^2+0,566^2)		1,65		
		2*sqrt(0,90^2+0,754^2)		2,35		
	Celkem za	43 Schodiště				15 991,60
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
53	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	19,62	185,00	3 629,70
		Chodník:				
		(8,060+0,750+1,000)*2,000		19,62		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 629,70
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
54	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,62	190,00	3 727,80
		Chodník:				
		(8,060+0,750+1,000)*2,000		19,62		
55	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	4,20	190,00	798,00
		chodník (schody):				
		(0,300*3+0,300*4)*2,000		4,20		
56	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	40,65	32,00	1 300,80
		Chodník:				
		(8,360+0,300*2+1,050+0,300*3+1,000)*2		23,82		
		2,000*7+2,830		16,83		
57	R-pol.59-01	Obklad podstupnic schodů u bet. obrubníků D+M	m	14,00	86,00	1 204,00
		3*2,000+4*2,000		14,00		
58	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	26,20	165,00	4 323,33
		Dle pol. 596215021R00:19,6200		19,62		
		Dle pol. 596245021R00:4,2000		4,20		
		Mezisoučet		23,82		

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závišice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ztr. 10%:23,8200*10/100		2,38		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				11 353,93
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
59	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	7,29	480,00	3 499,20
		Podkladní deska nádrže:				
		2,700^2		7,29		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 499,20
Díl: 8		Trubní vedení				
60	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	8,00	22,00	176,00
		Napojení kontrolní šachty (KŠ):				
		5,000		5,00		
		Napojení retenční nádrže na stávající objekt kanalizace:				
		3,000		3,00		
61	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	2,00	60,10	120,20
62	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	6,48	2 520,00	16 329,60
63	894431312RA0	Šachta, D 425 mm, dl. šach. roury 1,00 m	kus	2,00	6 420,00	12 840,00
		KŠ:2		2,00		
64	89_NC-001	Osazení plastové nádrže	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
65	89_NC-002	Plastová nádrž na dešťovou vodu obj. 6,48 m3 d=2480 mm, h=2370 mm vč. dopravy	soubor	1,00	95 000,00	95 000,00
		válcová nádrž, pod hladinu spodní vody:				
		dvouplášťová - pro betonáž stěn:				
		1		1,00		
66	89_NC-003	Napojení na stávající objekt odvodnění	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
67	28611143.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x3000	kus	1,03	168,00	173,04
		1,000*1,03		1,03		
68	28611144.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x5000	kus	1,03	284,00	292,52
		1,000*1,03		1,03		
69	28651650.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC	kus	1,00	39,00	39,00
70	28651651.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	1,00	42,00	42,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				128 212,36
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
71	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	170,82	195,00	33 309,49
		CHODNÍK:				
		2*8,360		16,72		
		2*sqrt(0,60^2+0,566^2)		1,65		
		2*1,050		2,10		
		2*sqrt(0,90^2+0,754^2)		2,35		
		2*1,000		2,00		
		Mezisoučet		24,82		
		HŘIŠTĚ:				
		(47,000+26,000)*2		146,00		
		Mezisoučet		146,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				33 309,49
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
72	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	73,00	210,00	15 330,00
		HŘIŠTĚ:				
		47,000+26,000		73,00		
73	59227513.A	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16	kus	225,64	62,00	13 989,46
		(47,000+26,000)/0,33		221,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	EP 17/09 Víceúčelové hřiště v obci Závišice	Rozpočet: R01
Objekt :	SO 04.1 Terénní úpravy a odvodnění plochy	Terénní úpravy a odvodnění plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ztr. 2%:221,2121*2/100		4,42		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				29 319,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
74	998227121R00	Přesun hmot, umělé sport. povrchy, kryt z granulátu	t	522,69	105,00	54 881,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				54 881,95

OBEC ZÁVIŠICE
742 21 KOPŘIVNICE
IČO: 00600709

V+V s.a./s.r.o.
Záhumní 1348, Kopřivnice 742 21
IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
Tel./fax: 556 811 308 ①